

A l'attention de Mr DOMINIQUE THOREAU
Affaire: Lycée Marcelin Berthelot

Indice A
30/11/2017

**DPGF TRAVAUX DE MODIFICATION ET MISE EN
CONFORMITE DU RESEAU DE VENTILATION –
EXTRACTION DES LOCAUX DE CHIMIE**

LOT CVC	U	Qté	P.V. Unit.	P.V. H.T.
Salle N°410 & 411				
Fourniture et pose d'un extracteur pour ambiances corrosives y compris manchette de raccordement et plot anti-vibratils	Ens	1		0,00 €
Fourniture et pose d'un boîtier de commande PV/GV dans les salles de classe	Ens	2		0,00 €
Raccordement électrique sur attente protégée	Ens	1		0,00 €
Mise en service de l'extracteur par le fabricant	u	1		0,00 €
TOTAL: Salle N°410 & 411				0,00 €
Salle N°401, 402 & 403				
Fourniture et pose d'un extracteur y compris manchette de raccordement et plot anti-vibratils Non compris, travaux de maçonnerie, éclairage	Ens	1		0,00 €
Fourniture et pose d'un boîtier de commande PV/GV dans la salle de classe	Ens	1		0,00 €
Raccordement électrique sur attente protégée	Ens	1		0,00 €
Creation d'un nouveau réseau de gaine PVC l'extraction des sorbonnes compris pieces de raccordement pour les Sorbonnes.	Ens	1		0,00 €
Fourniture et pose de sorbonnes sur paillasse Sorbonne 1200mm Certifiée conforme EN14175 Lg 1200mm x Prof 800mm x Ht 1580 mm - poids 122 kg Couleur : Poteaux : RAL9770 gris chiné. Cotés : blanc. Façade : gris. type :classe 2 : conçue en HPL pour résister aux projections de liquides. Façade coulissante avec cadre aluminium laqué équipé d'un dispositif parachute. Dispositif de blocage de la façade à 400mm ou 500mm. Eclairage de 500 lux à led étanche. 3 PC 220 V étanche 10/16 A encastré dans le poteau droit	u	13		0,00 €

LOT CVC	U	Qté	P.V. Unit.	P.V. H.T.
Fourniture et pose de régulateur de débits	u	13		0,00 €
Régulateur de débit en pph pour extraction de sorbonne sur reseau centralisé.				
Mesure du débit par capteur de pression différentielle extractible, ELAB : Régulateur LABCONTROL TCU III en application laboratoire selon la norme EN 14175.FH-2P: Régulateur de 2 debits par contacts, 2 positions.				
Panneau de contrôle pour contrôle et surveillance de la sorbonne avec affichage OLED des codes alarmes, de l'état, de la vitesse frontale, du débit, du contact de guillotine ; pilotage de l'éclairage sorbonne, du mode de régulation, de la motorisation de guillotine.				
Mise en service du système de régulation des sorbonnes par le fabricant	Ens	1		0,00 €
Création d'une amenée d'air neuf				
Fourniture et pose d'une grille pare-pluie & anti-volatils	U	1		0,00 €
Non compris, travaux de menuiseries sur la fenêtre existante				
Fourniture et pose d'un caisson d'insufflation équipé d'une batterie électrique pour réchauffage de l'air neuf ajouté dans la salle N°401 Compris régulation et capteur de température	Ens	1		0,00 €
Fourniture et pose d'un réseau de gaine galva rectangulaire	kg	350		0,00 €
Fourniture et pose de grille sur gaine pour la diffusion d'air neuf	U	7		0,00 €
Fourniture et pose d'un tableau électrique, compris régulation, asservissement et post-ventilation	Ens	1		0,00 €
Mise en service	Ens	1		0,00 €
TOTAL: Salle N°401, 402 & 403				0,00 €
Option : Pose du faux plafonds des salles 401 & 402				
Fourniture et pose de faux plafonds	Ens	1		0,00 €
Dalles de faux plafond 600x600mm Armstrong Sahara Structure métallique apparente 24mm y compris tous accessoires et sujestion de pose				
TOTAL: Option : Pose du faux plafonds des salles 401 & 402				0,00 €
MONTANT TOTAL HT hors Option				- €
TVA 20%				- €
MONTANT TOTAL TTC				- €

Non compris autres prestations non décrites sur le devis

AINSI QUE :

Maçonnerie, calfeutrements, menuiserie, serrurerie, peinture, etc. ...
Remise en état des matériels réutilisés.
Habillage des tuyauteries et chemins de câble
Alimentation électriques protégées en tête jusqu'à nos équipements.
Nos prestations ne tiennent pas compte d'une éventuelle présence d'amiante.

LOT CVC	U	Qté	P.V. Unit.	P.V. H.T.
---------	---	-----	------------	-----------